

平成 28 年 1 月 7 日  
電源開発株式会社

### 松浦火力発電所 2 号機の運転再開について

当社 松浦火力発電所 2 号機（所在地：長崎県松浦市、定格出力：100 万 kW）は、ボイラーからの蒸気漏れの疑いがあることから、12 月 21 日（月）から発電を停止しておりました（同日お知らせ済）。

その後、ボイラー内部点検を実施した結果、4 次過熱器※1 管に蒸気リーク箇所（1 本）および隣接管の損傷（1 本）を確認したため、損傷管の取替を実施しました。また、損傷管周辺及び類似箇所を点検し、予防保全として管（10 本）の取替補修を行い、本日 7 時 03 分に運転を再開いたしました。

当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に努めてまいります。

※1：過熱器：火炉で発生した飽和蒸気を過熱蒸気に変換する熱交換器

以 上