

平成 26 年 8 月 18 日
電源開発株式会社

橘湾火力発電所 2 号機の運転再開について

当社 橘湾火力発電所 2 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、ボイラ上部からの蒸気漏れを確認したため、8 月 6 日（水）から発電を停止しておりました（8 月 6 日お知らせ済）。

その後、ボイラ内部点検を実施した結果、3 次過熱器^{※1}管に蒸気リーク箇所（1 箇所）および隣接管の摩耗を確認したため、損傷管の取替及び類似箇所の点検・補修を行い、8 月 17 日（日）午前 0 時に運転を再開いたしました。

当社は今後も設備の保守管理に万全を期すとともに、発電所の安定運転に努めてまいります。

※1：過熱器：火炉で発生した飽和蒸気を過熱蒸気に変換する熱交換器

以 上