

平成 27 年 12 月 26 日
電 源 開 発 株 式 会 社

橘湾火力発電所 2 号機の発電停止について

当社 橘湾火力発電所 2 号機（所在地：徳島県阿南市、定格出力：105 万 kW）は、定格出力運転中に、主蒸気管¹よりリークに伴うドレン(水滴)滴下を確認しました。その後、運転状況を監視しておりましたが、ドレン滴下が収まることなく継続していることから点検、補修が必要と判断し、本日、午前 4 時に発電を停止しました。

現在、主蒸気管の点検実施に向け準備中ですが、その結果を踏まえ、補修作業等、必要な対策を講じてまいります。なお、現時点で復旧の見込みは未定です。

- 1 主蒸気管：ボイラーで発生させた高温高圧の蒸気を高圧タービンに送る配管

（参考）橘湾火力発電所の概要

場 所	徳島県阿南市橘町小勝 3 番地
燃 料	石 炭
出 力	2 1 0 万 kW (1 号機：1 0 5 万 kW、 2 号機：1 0 5 万 kW)
運 転 開 始 年 月	平成 1 2 年 7 月 1 号機営業運転開始 平成 1 2 年 1 2 月 2 号機営業運転開始

以 上